

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Број: 3-2/14-3

Датум: 10.09.2014.

Јавна набавку бр. СММ-14/2014

Комисија именована решењем бр. 3-2/12 од 18.08.2014. која ће спроводити отворени поступак јавне набавке радова - извођење радова на рестаурацији уличних фасада према Главном пројекту рестаурације фасада зграде Народног музеја (дел.бр. 3-5/32-1 и 3-5/32-2 од 19.09.2012) који је израдио „ReArch d.o.o“ Студио за пројектовање, истраживање и рестаурацију, Београд, Господар Јованова бр. 38 и извођење радова на фасадној столарији на уличним фасадама према Техничкој документацији за радове на фасадној столарији на уличним фасадама Народног музеја у Београду коју је израдио „БМСК д.о.о“, Београд, Високог Стевана бр. 43а (дел.бр. 3-2/9 од 30.07.2014), дана 10.09.2014. обавештава потенцијалне понуђаче о измени конкурсне документације бр. 3-2/14 од 27.08.2014. како следи.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Зоран Јовановић, дипл.инг.арх.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА за извођење грађевинско-занатских радова,
страна 98, позиција 02-00 РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ,
сада гласи и има укупно 8 позиција (од 02-01 до 02-08), на 4 стране:

	ПРОЈЕКАТ:	Радови на фасадној столарији уличних фасада							
	ОБЈЕКАТ:	ЗГРАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА							
ШИФРА ПОЗ.	О П И С	Ј.М.	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА			ИЗНОС		
				МАТРИЈАЛ	Р А Д	УКУПНО	МАТРИЈАЛ	Р А Д	УКУПНО
02-00	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ								
02-01	<p>Пажљиво уклањање постојећих облога са унутрашњи страна прозора у изложбеним и другим просторијама. Подконструкција облога је израђена од дрвених штафли и летви и причвршћена је на зидове. Облоге су израђене од гипс-картонских плоча, односно од платна разапетог на оквире.</p> <p>Демонтирани материјал одложити на место које одреди Инвеститор, а после провере, шут и сав материјал који одреди Инвеститор утоварити на возило и одвести на градску депонију до 20 км.</p>								
	Обрачун по m2 изведене позиције								
	једноструке облоге од гипскартонских плоча	m2	410,00						
	платнене облоге у оквирима од дрвених летви	m2	1200,00						
02-02	<p>Пажљива демонтажа крила, окова, вођица, лајсни, тегова, челичне ужади и остале пратеће опреме са прозора у приземљу (ТИП 1).</p> <p>Пажљива демонтажа одговарајућих, непрофилисаних поклопаца хоризонталних и вертикалних шуљгина у које је постављања додатна опрема.</p> <p>Пажљива демонтажа ролетни и комплетне пратеће опреме - осовина, котурова, потезаљки и вођица. Поклопце одложити на сигурно место, обележити и сачувати за поновну уградњу.</p> <p>Демонтирани материјал одложити на место које одреди Инвеститор, а после провере, шут и сав материјал који одреди Инвеститор утоварити на возило и одвести на градску депонију до 20 км.</p>								
	Обрачун по комаду комплет изведене позиције								
	Димензије прозора заједно са облогама:								
	148 / (72+293+27) цм	ком.	2,00						
	175 / (72+293+27) цм	ком.	14,00						
	203 / (72+293+27) цм	ком.	31,00						
02-03	Пажљива демонтажа спољашњих крила, окова и остале пратеће опреме са прозора првог спрата (ТИП 2). Пажљива демонтажа								

	одговарајућих непрофилисаних поклопаца хоризонталних и вертикалних шупљина у које је постављања додатна опрема. Пажљива демонтажа ролетни и комплетне пратеће опреме - осовина, котурова, потезаљки и вођица. Поклопце одложити на сигурно место, обележити и сачувати за поновну уградњу. Демонтирани материјал одложити на место које одреди Инвеститор, а после провере, шут и сав материјал који одреди Инвеститор утоварити на возило и одвести на градску депонију до 20 км.								
	Обрачун по комаду комплет изведене позиције								
	Димензије прозора заједно са облогама:								
	113 / (79+285+31) цм	ком.	4,00						
	113 / (79+236+33) цм	ком.	4,00						
	153 / (79+285+31) цм	ком.	23,00						
	170 / (79+236+33) цм	ком.	2,00						
	170 / (79+285+31) цм	ком.	2,00						
	180 / (79+285+31) цм	ком.	30,00						
02-04	Пажљива демонтажа спољашњих крила, окова и остале пратеће опреме са балконских врата првог спрата. Пажљива демонтажа одговарајућих непрофилисаних поклопаца хоризонталних и вертикалних шупљина у које је постављања додатна опрема. Пажљива демонтажа ролетни и комплетне пратеће опреме - осовина, котурова, потезаљки и вођица. Поклопце одложити на сигурно место, обележити и сачувати за поновну уградњу. Демонтирани материјал одложити на место које одреди Инвеститор, а после провере, шут и сав материјал који одреди Инвеститор утоварити на возило и одвести на градску депонију до 20 км.								
	Обрачун по комаду комплет изведене позиције								
	Димензије прозора заједно са облогама:								
	150 / (364+31) цм	ком.	1,00						
02-05	Пажљива демонтажа спољашњих крила, окова и остале пратеће опреме са прозора другог спрата (ТИП 3). Пажљива демонтажа одговарајућих непрофилисаних поклопаца хоризонталних и вертикалних шупљина у које је постављања додатна опрема. Пажљива демонтажа ролетни и комплетне пратеће опреме - осовина, котурова, потезаљки и вођица. Поклопце одложити на сигурно место, обележити и сачувати за поновну уградњу. Демонтирани материјал одложити								

